

河南机电职业学院档案管理提升改善建设项目 (包1)

施 工 合 同

发包人：河南机电职业学院

承包人：林州市永盛建筑有限公司

签订地点：郑州市

签订时间：2026年5月



合同协议书

合同编号：_____

采购项目编号：豫财磋商采购-2026-65

甲方：河南机电职业学院（采购人）

乙方：林州市永盛建筑有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、工程概况

建设单位：河南机电职业学院校内

项目编号（招标文件编号）：豫财磋商采购-2026-65

二、工程承包范围及内容

本项目位于：河南机电职业学院

主要施工内容包括：为提升档案馆档案存储条件，拟将档案馆升级为智能档案馆，本标段包1主要采购内容为装修部分升级改造，主要包含拆除工程、墙体新建、水电暖通、地面硬质铺贴、墙面涂料工程、天花吊顶、安防监控等施工图纸、招标文件及工程量清单所包含的全部内容

具体要求及施工范围详见：施工图纸、招标文件及工程量清单等文件

三、工程价款：

大写：陆拾玖万捌仟陆佰元整

小写：¥698600元整

四、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数计）

1、开工日期：2026年5月22日；

2、竣工日期：2026年7月21日；

3、总工期：60日历天

五、技术要求及标准

国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。

六、监理和项目经理

1、甲方委托对本工程进行监理，代表甲方对项目进行监督、检查、巡视，如发现乙方施工中有任何问题有权要求乙方及时改正，乙方须按照监理要求改正。

2、乙方委托作为本工程项目经理，代表乙方负责本项目施工期间的监督。

七、材料采购

1、采用的主要材料（包含电线、桥架、灯、开关、插座）必须符合国家现行有关规范、标准和工程设计技术要求并能满足工程需要，提供产品合格证明和产品检验报告，所用主材需封样留存并且一次性进货完毕。

2、承包人采购的材料与设计标准要求不符时，承包人应按发包人代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、如承包人将未经发包人、发包人代表签字确认的材料投入使用而造成质量问题，造成的损失由承包人负责承担。

八、工程变更及签证

1、工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体做法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。

2、本工程的所有变更及签证，均应在签证工程完工后的7个工作日之内提交签证单，并且向发包人提供相应的影像资料，经发包人现场代表签字后方可生效，承包单位均应保留原件，不按规定时间上报签证单视为承包单位自动放弃签证费用。

3、隐蔽工程管理，隐蔽工程即将被掩埋、覆盖而无法在最终验收过程中详细检查的物项。在每项隐蔽工程施工过程中和完工之后，承包单位必须通知发包人现场管理人员对其验收检查，验收合格后方可进行下一道施工工序。隐蔽工程验收记录作为工程竣工结算的依据，没有隐蔽工程验收记录及图片、音像等相关证明的，在结算中不予计量。工程变更及签证价款的确定按照2013版建设工程工程量清单计价规范相关条款执行。

九、工程价格确认

本合同为固定总价合同。中标人投标报价中其他各分项工程综合单价及人材机价格在合同实施期间均不做调整。项目在实施过程中，分项工程的工程量变化在以内，该项不做调整。分项工程工程量变化超过5%的部分，按照合同约定的工程变更的程序执行。

十、工程量确认

工程完工自检合格后，承包人及时向发包人提交符合要求的工程竣工资料（现场签证及各种引起变更资料等），发包人组织竣工验收，并进行工程量确认。对承包人未经发包人同意超出工程量清单范围及承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

十一、工程结算

1、工程结算实行据实结算；工程验收合格后，按照合同约定的价格进行结算；若分项工程的工程量

有变更，且发生变更的工程量大于5%时（或产生新的工程内容），由承包人出具竣工结算报告和书面申请，经由发包人委托具有资质的第三方机构结算审核后，按照最终审核价进行工程结算。

2、工程结算前，承包人须提供完整的竣工材料和施工日志，经发包人的基建部门认可后，方可作为结算依据。

3、如因承包人施工质量问题验收不合格而导致不能进行结算程序，从而无法进行支付的，责任由承包人自行承担。

十二、付款方式

1、工程完工验收合格后，发包人按照招标（磋商）文件的约定向承包人支付对应的工程款，即：

①合同签订前，乙方按照合同金额10%，金额：69860元整（大写：陆万玖仟捌佰陆拾元整），向甲方提供履约保函或支付履约保证金，乙方未按期向甲方支付履约保证金，甲方有权解除合同。

②主要材料进场且验收合格，经使用部门签字确认并办理相关手续，甲方于30日历史天内支付合同总额的30%，付款金额：209580元整（大写：贰拾万零玖千伍佰捌拾元整）；项目完工且验收合格，甲方支付至合同总额的80%，本次付款金额：349300元整（大写：叁拾肆万玖千叁佰元整）；乙方办理竣工资料归档手续后，甲方于30日历史天内支付至结算价的100%，本次付款金额：139720元整（大写：拾叁万玖千柒佰元整）。

③工程竣工验收合格后30日历史天内，项目无质量问题，双方无任何纠纷，经使用部门签字确认后，甲方无息退还履约保证金7%，金额48902元整（大写：肆万捌仟玖佰零贰元）；剩余3%，金额20958元整（大写：贰万零玖佰伍拾捌元整）转为工程质量保证金。

④质保期结束后30日历史天内，项目无质量问题，双方无任何纠纷，经使用部门签字确认后，甲方一次性无息退还工程质量保证金。

2、发包人付款采用银行转账的方式；付款前，承包人应向发包人提供与付款金额相符合的合规票据。

3、如承包人存在违约行为但未向发包人支付违约金的，发包人在付款时有权予以扣除。

十三、质量标准

工程质量：合格。

十四、工程保修

本项目的质保期：5年，按照《建设工程质量管理条例》等国家相关规范执行（与投标文件一致）；
质量缺陷责任期：2年。

十五、违约责任

1、如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）工作，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用（另加20%的管理费）从承包人工程款中扣回，影响工期的责

任由承包人负责。

如因承包人原因延误工期，承包人除须继续施工直至完工外，还须自延误之日起按照500元/天的标准向发包人支付违约金，承包人延误工期达到15天，发包人方有权终止合同。

2、如因发包人原因（含一周内停水、停电累计超过8小时）造成工期延期，工期予以顺延；其他各种自然因素、节假日、地方性政策调整因素等原因造成的工期延误，工期均不予顺延。

3、施工期间承包人应保证施工区域内学校设施、物品的完好，如发生丢失、损坏，承包人应赔偿相应损失。

十六、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交发包人所在地人民法院诉讼。

十七、特殊约定

1、承包人所用主要材料应为ISO9000认证的中国名牌产品（或中国驰名商标），该部分材料在合同执行过程中发包人仅对品牌推荐7-10个品牌，不涉及任何价格调整。若承包人所采用品牌不符合竞标文件和工程要求，发包人有权指定品牌，且不涉及任何价格调整。

2、免责条款：如因不可抗力等因素导致合同无法履行，合同自动解除。

十八、其他约定

1. 本合同一式九份，甲方六份，乙方三份，具有同等法律效力。

2. 本合同自甲乙双方签订之日起生效。

3. 本项目采购文件、乙方项目报价书及响应文件、合同条款资料表、中标通知书等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方：河南机电职业学院

法定代表人或其委托代理人：雷存

组织机构代码：14100000713718618

地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇泰山

路与郑新路交叉口西南角

邮政编码：451191

电话：0371-85901013

开户银行：交通银行郑州新郑支行

账号：411119999011005399222

签订日期：2026年05月15日

乙方：林州市永盛建筑有限公司

法定代表人或其委托代理人：王亚

组织机构代码：914105815569184667

地址：林州市合涧昌平大道中段

邮政编码：456500

电话：0372-6018999

开户银行：工商银行林州支行

账号：1706022009020074218

签订日期：2026年05月15日

档案管理提升改善建设项目 工程

投标总价

投 标 人： _____



年 月 日

工程名称: 档案管理提升改善建设项目

标段名称: 档案管理提升改善建设项目

投标总价

投标总价 (小写): 698600

(大写): 陆拾玖万捌仟陆佰元整

投标人:



法定代表人或其授权人:



编制人:



(签字及盖章) 李林瑞

编制时间:

投标报价填报说明

工程名称：档案管理提升改善建设项目

一、工程概况

本工程为档案管理提升改善建设项目，位于河南机电职业学院内教学楼 B 楼原 115 教室。本次改造包括房间内的建筑工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等内容。

二、编制范围

档案管理提升改善建设项目施工图纸范围内全部内容。

三、编制依据

- 1、国家、行业和地方政府的法律、法规及相关规定；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）；
- 4、《通用安装工程工程量清单计算标准》（GBT50856-2024）；
- 5、项目施工图纸；
- 6、其他相关的法律、法规及规范要求。

四、其它说明

- 1、施工过程中用水、用电由甲方提供，在本次最高投标限价编制中水费、电费暂未计取；
- 2、包含强弱电、消防电进线预留。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		拆除工程					10388.36	
1	01B001	拆除墙体	1. 原高窗侧砌体墙拆除 2. 砌体厚度: 200mm 3. 砌体材质: 蒸压加气块 4. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	9.75	52.76	514.41	
2	01B002	原门拆除	1. 原门保护性拆除、运至甲方指定地点 2. 门窗洞口尺寸: 1500*2100 3. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	2	48.19	96.38	
本页小计								610.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
3	01B003	原窗拆除	1. 原窗保护性拆除、运至甲方指定地点 2. 门窗洞口尺寸:2000*1350 3. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	7	48.19	337.33	
4	01B004	原窗纱拆除	1. 原窗开启扇保护性拆除、运至甲方指定地点 2. 拆除尺寸:1200mm*850mm 3. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	6.12	7.17	43.88	
5	01B005	拆除原地面	1. 原地砖地面拆除 2. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	339.64	5.39	1830.66	
本页小计							2211.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	01B006	室内台阶拆除	1. 室内台阶拆除 2. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	6.23	379.63	2365.09	
7	01B007	墙裙拆除	1. 拆除表面10mm厚塑料装饰板 2. 拆除20mm厚抹灰层 3. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	27.32	24.09	658.14	
8	01B008	暖气造型拆除	1. 暖气片造型拆除 2. 含不锈钢踢脚线拆除 3. 含通风百叶拆除 4. 拆除20mm厚抹灰层 5. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	40	10.72	428.80	
本页小计								3452.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	01B009	窗台板拆除	1. 窗台板拆除 2. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	30.73	16.94	520.57	
10	01B010	墙面拆除	1. 拆除表面2mm厚涂料面层 2. 拆除20mm厚抹灰层 3. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	238.49	5.73	1366.55	
11	01B011	室内桌椅	1. 现有桌椅、黑板、讲台、讲桌、窗帘等保护性拆除、运至甲方指定地点 2. 含楼层运输, 建筑垃圾外运, 运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2226.55	2226.55	
		新建墙体及二次构件					21989.72	
本页小计								4113.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气块隔墙A3.5 2. 墙体厚度: 200 mm 3. 砂浆强度等级: M5 4. 混合砂浆 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	56.39	190.73	10755.26	
13	010502021001	构造柱	1. 名称: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	3.74	431.04	1612.09	
14	010502022001	圈梁	1. 名称: 素混凝土导墙 2. 混凝土强度等级: C20 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	1.95	370.32	722.12	
本页小计								13089.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
15	010502022002	圈梁	1. 名称: 水平系梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ³	0.97	374.29	363.06	
16	010502023001	过梁	1. 名称: 过梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ³	0.51	374.29	190.89	
17	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类: 砌体加筋HPB300级 2. 钢筋规格: $\Phi 6$ 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	t	0.271	6423.73	1740.83	
18	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋HPB300级 2. 钢筋规格: $\Phi \leq \Phi 10$ 3. 其它说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.087	5834.14	507.57	
本页小计								2802.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HPB300级 2. 钢筋规格: $\Phi \leq \Phi 10$ 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	t	0.11	5834.10	641.75
20	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HPB300级 2. 钢筋规格: $\Phi \leq \Phi 10$ 3. 其它说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.404	4476.14	1808.36
21	060212009001	预埋件安装	1. 新建墙体与原结构连接处 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	t	0.5	7295.58	3647.79
		新建门窗					13654.09
22	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100mm 2. 框、扇木材材质: 普通木板门 3. 含门锁、五金配件及安装费用 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	2.1	616.13	1293.87
本页小计							7391.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 框、扇木材材质:普通木夹板门) 3. 含门锁、五金配件及安装费用 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	2.52	616.14	1552.67	
24	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级: 甲级防火门 3. 含门锁、五金配件及安装费用 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	2.1	553.24	1161.80	
25	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级: 甲级防火防盗门 3. 含门锁、五金配件及安装费用 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	12.6	553.24	6970.82	
本页小计							9685.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	010807001001	金属 (塑钢) 窗	1. 原设计塑钢单框中空玻璃窗2.1m以上部分推拉窗改为平开窗 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	6.12	437.08	2674.93	
		新建装修					218149.40	
		地面					141457.63	
27	011102003001	块料楼地面	档案库房 1. 10mm厚800*800浅灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料I型+2.0mm厚聚合物水泥防水涂料I型,防水上翻300 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60mm厚C15混凝土垫层找平 7. 470mm厚级配砂石分层回填,压实度≥95% 8. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 9. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	214.42	466.19	99960.46	
本页小计								102635.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	011102003002	块料楼地面	除档案库房外其他房间 1. 10mm厚800*800米白色防滑地砖铺实拍平, 稀水泥擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 (掺建筑胶) 4. 60mm厚C15混凝土垫层找平 5. 470mm厚级配砂石分层回填, 压实度 \geq 95% 7. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	111.29	305.72	34023.58	
29	011102003003	块料楼地面	过门石 1. 10mm厚800*200黑色防滑瓷砖地面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 (掺建筑胶) 4. 60mm厚C15混凝土垫层找平 5. 470mm厚级配砂石分层回填, 压实度 \geq 95% 7. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	1.84	282.53	519.86	
本页小计								34543.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	密集架地轨槽 1. 4mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 14mm厚1:3干硬性水泥砂浆地砖铺贴层 3. 防水层 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 60mm厚C15混凝土垫层找平 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	12.32	85.07	1048.06	
31	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚线 1. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7mm厚1:3水泥砂浆 3. 6mm厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 7mm厚800*150mm面砖,水泥浆擦缝 7. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	143.3	37.70	5402.41	
32	011105006001	金属踢脚线	1. 走廊侧踢脚线恢复同原做法 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	21.9	22.98	503.26	
本页小计								6953.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		墙面					29863.17	
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 清理抹灰基层 2. 20mm厚抹灰层 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	615.72	11.95	7357.85	
34	011403001001	抹灰面油漆	无机乳白色乳胶漆(改造房间内所有墙面) 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍,分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子,磨平 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	514.62	34.46	17733.81	
35	011403001002	抹灰面油漆	无机乳白色乳胶漆(新建墙体走廊侧恢复) 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍,分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子,磨平 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价恢复	m2	79.62	34.41	2739.72	
本页小计								27831.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 走廊侧墙体新建重新恢复墙裙 2. 原墙裙同材质的竹基纤维板, 直接胶装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	21.48	94.59	2031.79	
		天棚					46828.60	
37	011302001001	平面吊顶天棚	方块型纤维板吊顶 (非石棉纤维增强硅酸钙板) 1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 龙骨吸顶吊件, 中距横向≤1200mm, 纵向≤600mm, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. T型轻钢次龙骨TB24X38, 用吸顶吊件联结, 间距≤600mm 4. T型轻钢横撑龙骨TB24X28, 间距≤600mm用挂插件与次龙骨插接 5. 8mm厚方块型纤维板 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	323.87	139.71	45247.88	
本页小计								47279.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
38	031301002001	开孔	1. 吊顶开孔 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	38	18.53	704.14	
39	010810002001	窗帘盒	1. 20mm厚大芯板窗帘盒封边 2. 乳白色无机乳胶漆饰面 3. 顶装铝合金滑轨 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	13.8	63.52	876.58	
		其他工程					5675.16	
40	010506023001	钢丝网	1. 不同墙体交界处表面压入300mm宽耐碱玻纤网 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ²	18	14.14	254.52	
本页小计								1835.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-装饰工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	010809001001	窗台板	1. 17mm厚石英石板, 专用填缝剂填缝 2. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 素水泥浆一道 4. 聚氨酯防水涂料涂刷两遍 5. 4mm厚1:2水泥砂浆找平 6. 处理后原窗台基层 7. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	7.59	331.60	2516.84
42	010810001001	窗帘	1. 浅蓝色布艺遮光窗帘 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	57.96	50.10	2903.80
本页小计							5420.64
合 计							269856.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-给排水工程 标段: 档案管理提升改善建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新建部分					745.32
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 挖深: 0.7m 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ³	2.11	17.52	36.97
2	010102007001	回填方	1. 名称: 回填土方 2. 埋深: 0.7m 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m ³	2.11	20.76	43.80
3	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯PVC-U-De110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	5	61.43	307.15
4	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: De110 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	172.23	172.23
本页小计							560.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-给排水工程 标段: 档案管理提升改善建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
5	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 墙体打洞 2. 洞口规格: DN150 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	79.79	79.79	
6	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 防返溢地漏 2. 规格: De110 3. 材质: 不锈钢 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	105.38	105.38	
		拆除部分					8329.89	
7	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除镀锌钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	18	22.17	399.06	
本页小计								584.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-给排水工程 标段: 档案管理提升改善建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除镀锌钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	25.2	20.45	515.34	
9	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除并重新安装镀锌钢管DN25 (主材不利旧) 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	24	79.31	1903.44	
10	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除镀锌钢管DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	15	22.71	340.65	
本页小计								2759.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-给排水工程 标段：档案管理提升改善建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除镀锌钢管DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	1.2	24.49	29.39	
12	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除并重新安装镀锌钢管DN50 (主材不利旧) 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	6.6	103.28	681.65	
13	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 材质、规格: 保护性拆除并重新安装镀锌钢管DN65 (主材不利旧) 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	15.6	114.19	1781.36	
本页小计							2492.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-给排水工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
14	031002001001	金属阀门	1. 名称: 保护性拆除 阀门DN25 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	个	7	11.24	78.68	
15	031002001002	金属阀门	1. 名称: 安装截止阀 DN25 (主材不利旧) 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	个	4	61.96	247.84	
16	031002001003	金属阀门	1. 名称: 保护性拆除 阀门DN32 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	个	2	14.31	28.62	
17	010502029001	散水	1. 名称: 拆除及恢复 散水 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	m ²	0.7	139.02	97.31	
本页小计								452.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新建部分					98888.60
1	030701003001	空调器	1. 名称: RFT40MX 套机 自由静压风管式 2. 规格: 标准风量: 600m ³ /h 机外静压: 0.200(可调) 制冷量: Q=4KW 制热量: Q=4.5KW 运转音: A=45dB(A) 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	8	4741.21	37929.68
2	030701003002	空调器	1. 名称: 室外机 RFC335MX4-A 2. 规格: 制冷量: Q=3.5KW 制热量: Q=37.5KW, 机形尺寸: (1050×400×1636) 重量: 168kg, 功率 (制冷/制热): 9.75/9.62(kW) 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	33198.84	33198.84
3	030701003003	空调器	1. 名称: 挂壁式分体空调 2. 规格: 1.5P, 制冷量: 3.5kW; 制热量: 5.1kW 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	3057.56	6115.12
本页小计							77243.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
4	030701003004	空调器	1. 名称: 挂壁式分体空调 2. 规格: 3P 制冷量: 7kW; 制热量: 10kW 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	8684.23	8684.23	
5	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 名称: 分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格: 12.7*9.52*9.52 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	73.46	73.46	
6	030804010002	低压铜及铜合金管件	1. 名称: 分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格: 15.88*12.7*12.7 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	89.95	179.90	
本页小计							8937.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
7	030804010003	低压铜及铜合金管 件	1. 名称:分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格:15.88*15.88*12.7 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	90.18	360.72	
8	030804010004	低压铜及铜合金管 件	1. 名称:分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格:25.4*15.88*15.88 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	132.25	132.25	
9	030804010005	低压铜及铜合金管 件	1. 名称:分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格:9.52*6.35*6.35 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	67.92	135.84	
本页小计							628.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
10	030804010006	低压铜及铜合金管件	1. 名称: 分歧器 2. 材质、压力等级: 铜 3. 规格: 9.52*9.52*6.35 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	67.91	271.64	
11	031001005001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷媒管 3. 规格、压力等级: $\Phi 25.4$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸及规范要求 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	3.02	102.75	310.31	
12	031001005002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷媒管 3. 规格、压力等级: $\Phi 12.7$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸及规范要求 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	28.22	59.39	1675.99	
本页小计								2257.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
13	031001005003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级: Φ9.52 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:满足图纸 及规范要求 6. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	m	27.67	45.37	1255.39	
14	031001005004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级: Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:满足图纸 及规范要求 6. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	m	27.67	69.72	1929.15	
本页小计							3184.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
15	031001005005	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷媒管 3. 规格、压力等级: Φ6.35 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 满足图纸 及规范要求 6. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	m	25.21	37.49	945.12	
16	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调凝结水 3. 材质、规格: U- PVC管 De32 4. 压力试验及吹、洗 设计要求: 满足设计 及规范要求 5. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	m	44.54	25.07	1116.62	
17	031301005001	支/吊架、基础型 钢	1. 名称: 管道支架制 作安装 2. 材质: 钢制 3. 安装部位: 室内 4. 刷油防腐: 除锈后 刷樟丹两道, 刷银粉 两道 6. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	kg	67.38	28.44	1916.29	
本页小计								3978.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支吊架 2. 材质: 钢制 3. 安装部位: 室内 4. 刷油防腐: 除锈后刷樟丹两道, 刷银粉两道 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	40	17.80	712.00	
19	031301003001	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: 国标钢套管 3. 规格: 介质管道公称直径DN25 4. 包含墙体打洞 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	29.17	58.34	
20	031301003002	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: 国标钢套管 3. 规格: 介质管道公称直径DN32 4. 包含墙体打洞 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	29.07	87.21	
本页小计							857.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
21	031301003003	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: 国标钢套管 3. 规格: 介质管道公称直径冷媒管Φ12.7, Φ25.4 4. 包含墙体打洞 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	41.62	41.62	
22	031208002001	其他管道绝热	1. 名称: 冷媒管保温 2. 绝热材料品种: 橡塑复合隔热材料 (PEF) 3. 绝热厚度: 25mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.34	2628.98	893.85	
23	031208002002	其他管道绝热	1. 名称: 冷凝管保温 2. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度: 15mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.11	2629.01	289.19	
本页小计							1224.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-空调工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	031008002001	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	575.84	575.84	
		拆除部分					3761.88	
25	030701003005	空调器	1. 名称: 保护性拆除 RFT40MX套机 自由静压风管式 2. 规格: 标准风量: 600m ³ /h 机外静压: 0~200 (可调) 制冷量: Q=4KW 制热量: Q=4.5KW 运转音: A=45 dB (A) 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	4	196.94	787.76	
26	030701003006	空调器	1. 名称: 保护性拆除 室外机 RFC335MX4-A 2. 规格: 制冷量: Q=3.5KW 制热量: Q=37.5KW, 机形尺寸: (1050 × 400 × 1636) 重量: 168kg, 功率 (制冷/制热): 9.75 / 9.62 (kW) 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	747.57	747.57	
本页小计								2111.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		强电系统					53473.90	
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 规格:600*600*180 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:壁挂明装,距地1.4m 5. 安装部位:地上 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1401.89	1401.89	
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 AP1 2. 规格:800*1000*300 3. 安装方式:壁挂明装,距地1.0m 4. 安装部位:地上 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	9824.20	9824.20	
本页小计								11226.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源配电箱AD 2. 规格:600*800*250 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:壁挂明装,距地1.2m 5. 安装部位:地上 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1958.11	1958.11	
4	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:应急照明和疏散指示系统手动控制按钮盒 2. 安装方式:壁挂明装,距地1.5m 3. 安装部位:地上 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	67.89	67.89	
5	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3米 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	21.38	21.38	
本页小计							2047.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3米, 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	23.65	70.95	
7	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3米, 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	27.05	27.05	
8	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3米, 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	32.69	32.69	
本页小计							130.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
9	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:多联机控制面板 2. 安装方式:暗装 距地1.3米, 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	143.87	143.87	
10	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地0.5m 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	20	31.67	633.40	
11	030413014002	插座	1. 名称:安全型单相三孔插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.8m 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	31.67	95.01	
本页小计								872.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	39.74	44.90	1784.33	
13	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY22-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	57.73	54.44	3142.82	
14	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 五芯、电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 室内 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	73.20	219.60	
本页小计								5146.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
15	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 四芯、电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 室内 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	73.20	146.40	
16	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位箱LEB 2. 安装方式: 暗装 底边距地0.3米 3. 其他: 包含与原有接地系统连接部分 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	71.89	71.89	
17	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	378.17	17.99	6803.28	
本页小计								7021.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	150.7	13.20	1989.24	
19	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	88.3	21.44	1893.15	
20	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	29.3	12.58	368.59	
21	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	3.77	23.61	89.01	
本页小计								4339.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
22	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	4.31	21.88	94.30	
23	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	33.93	39.83	1351.43	
24	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	9.13	25.25	230.53	
25	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	4.33	48.22	208.79	
本页小计							1885.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	13.96	5.64	78.73	
27	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ4 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	951.45	5.96	5670.64	
28	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	19.12	6.01	114.91	
29	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	633.76	4.13	2617.43	
本页小计								8481.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	250.79	4.13	1035.76	
31	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	60	8.85	531.00	
32	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	14	9.52	133.28	
33	030413001001	普通灯具	1. 名称:吊顶一体专用节能灯 2. 规格: 220V, 3X24W 3. 安装方式:吊顶嵌装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	30	157.37	4721.10	
本页小计								6421.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	030413001002	普通灯具	1. 名称: 自带电源消防应急照明灯具-壁挂式 2. 规格: HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3. 安装方式: 距地2.3m 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	7	147.02	1029.14	
35	030413001003	普通灯具	1. 名称: 自带电源消防应急照明灯具-吸顶式 2. 规格: HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	153.45	153.45	
36	030413002001	装饰灯	1. 名称: 自带电源消防应急标志灯-安全出口 2. 规格: HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 3. 安装方式: 门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	147.03	441.09	
本页小计							1623.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	030413002002	装饰灯	1. 名称: 自带电源消防应急标志灯-单面向左 2. 规格: HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 3. 安装方式: 距地0.5m 挂装 4. 其它说明: 未尽事宜详见相关设计 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	147.02	294.04	
38	030413002003	装饰灯	1. 名称: 自带电源消防应急标志灯-双面单向 2. 规格: HZ-BLJC-II 2LRE1W-E 3. 安装方式: 距地2.3m 吊装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	152.82	152.82	
39	031301001001	凿 (压、切割)槽	1. 名称: 砖墙剔槽 2. 配线部位: 室内 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	195	17.31	3375.45	
本页小计								3822.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
40	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	455.26	455.26	
		弱电系统					20555.17	
41	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	279.32	17.99	5024.97	
42	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	5.51	16.29	89.76	
43	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	50	27.84	1392.00	
本页小计								6961.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
44	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	94	13.19	1239.86	
45	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	13	11.99	155.87	
46	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 超五类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式: 穿管 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	171.83	5.12	879.77	
47	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 穿管 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	144.38	5.93	856.17	
本页小计								3131.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	030502003003	双绞线缆	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-RYY2*1.0 3. 敷设方式: 穿管 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	84.75	5.05	427.99	
49	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称: 2芯多模光纤 2. 敷设方式: 桥架 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	52.8	4.40	232.32	
50	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	11	8.85	97.35	
51	031301001002	凿 (压、切割) 槽	1. 名称: 砖墙剔槽 2. 配线部位: 室内 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	107	17.31	1852.17	
本页小计								2609.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
52	030501010001	路由器	1. 名称:无线路由器 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	4	1005.47	4021.88	
53	030502008001	配线架	1. 名称:12口配线架 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	架	1	373.81	373.81	
54	030505006001	电源	1. 名称:12V/20A监控电源盒 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	79.35	79.35	
55	030501015001	交换机	1. 名称:交换机 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	724.04	724.04	
本页小计							5199.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
56	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 双口信息插座 2. 规格: 超五类, 含面板、模块 3. 安装方式: 暗装 底边距地0.5m 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	46.07	138.21	
57	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称: 出门按钮 2. 安装方式: 距地1.4m暗装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	45.18	90.36	
58	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称: 门控读卡器 2. 安装方式: 距地1.4m暗装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	97.91	97.91	
59	030506006003	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别 2. 安装方式: 距地1.4m暗装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	231.26	231.26	
本页小计								557.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
60	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 电控锁 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	120.35	240.70	
61	030506007002	出入口控制设备	1. 名称: RFID智能门禁器 2. 安装方式: 双门 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	275.08	275.08	
62	030505005001	扬声器	1. 名称: 广播 2. 安装方式: 壁挂 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	143.15	286.30	
63	030506010001	监控摄像设备	1. 类型: 网络球形红外摄像机 CMOS传感器≥400万像素; 2. 安装方式: 吊顶下安装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	6	291.34	1748.04	
		拆除部分					4675.98	
本页小计								2550.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 保护性拆除 照明配电箱 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	1	127.77	127.77	
65	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 保护性拆除 弱电箱 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	1	127.77	127.77	
66	030405015001	风扇	1. 名称: 保护性拆除 风扇 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	7	52.75	369.25	
67	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称: 保护性拆除 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 距 地1.3米 4. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	套	4	5.39	21.56	
本页小计							646.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
68	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称: 保护性拆除 风扇开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 距地1.3米, 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	9	11.60	104.40	
69	030413014003	插座	1. 名称: 保护性拆除 五孔插座 2. 规格: ~250V 10A 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	6.57	19.71	
70	030413001004	普通灯具	1. 名称: 保护性拆除 应急灯-壁挂式 2. 安装方式: 距地2.3m 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	16.09	32.18	
71	030413003001	荧光灯	1. 名称: 保护性拆除 单管荧光灯 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	39	14.46	563.94	
本页小计							720.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案管理提升改善建设项目-电气工程

标段：档案管理提升改善建设项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
72	030501010002	路由器	1. 名称:保护性拆除 无线路由器 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	4	29.60	118.40	
73	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:保护性拆除 单口信息插座 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	个	2	6.02	12.04	
74	030506011001	视频控制设备	1. 名称:保护性拆除 投影仪 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	3	94.15	282.45	
75	030506015001	录像设备	1. 名称:保护性拆除 摄像机 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	2	107.11	214.22	
76	030505005002	扬声器	1. 名称:保护性拆除 广播 2. 未尽事宜详见图纸 及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后 根据自身情况结合市 场实际自主报价	台	2	33.05	66.10	
本页小计								693.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		新建部分					156337.74	
		气体灭火系统					155268.66	
1	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 吊顶内敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	85.69	33.34	2856.90	
2	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 吊顶内敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	69.67	27.85	1940.31	
3	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 吊顶内敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	227.19	25.25	5736.55	
本页小计								10533.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
4	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	4.2	24.08	101.14	
5	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	10.5	18.23	191.42	
6	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	60.9	16.28	991.45	
7	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ1.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	273.56	3.08	842.56	
本页小计								2126.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	84.93	11.04	937.63
9	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	317.42	4.13	1310.94
10	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:ZRBV1.5 3. 配线部位:室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	341.19	2.92	996.27
11	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	23	9.42	216.66
本页小计							3461.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 砖墙剔槽 2. 型号、规格: 3. 配线部位: 室内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	75.6	17.31	1308.64	
13	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 名称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号: 150L GQQ150/2.5 3. 包含灭火剂储瓶、瓶头阀、压力开关、药、瓶、件、喷头 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	5	19354.05	96770.25	
14	030902011001	泄压装置	1. 名称: 防护区泄压装置(XFXYK-A4) 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	884.14	884.14	
15	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	130.06	520.24	
本页小计								99483.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	030904003001	按钮	1. 名称: 紧急启动停止按钮 2. 安装方式: 距地1.5m明装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	71.18	284.72	
17	030904004001	声光报警器	1. 名称: 室内外气体灭火声光报警器 2. 安装方式: 距地2.5m安装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	731.11	2924.44	
18	030904004002	声光报警器	1. 名称: 手动、自动转换装置 2. 安装方式: 距地1.5m明装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	2885.40	11541.60	
19	080803018001	放气指示灯	1. 名称: 气体喷洒指示灯 2. 安装方式: 门框上0.3m安装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	147.02	588.08	
本页小计							15338.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
20	080803019001	气体灭火控制器	1. 名称: 气体灭火控制器 2. 安装方式: 距地1.5m明装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	3718.31	3718.31	
21	030904003002	按钮	1. 名称: 消防栓报警按钮 2. 安装方式: 消防栓箱内安装 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	71.18	142.36	
22	030904007001	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	21	628.25	13193.25	
23	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 名称: 气体灭火系统调试 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	点	5	1454.16	7270.80	
		消防水系统					1069.08	
本页小计								24324.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 档案管理提升改善建设项目-消防工程

标段: 档案管理提升改善建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	030910001001	灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 包含灭火器箱等 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	具	12	89.09	1069.08	
		拆除部分					3359.97	
25	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:保护性拆除并重新安装镀锌钢管DN65 (主材不利旧) 2. 型号、规格: 3. 连接方式:螺纹 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	4	126.08	504.32	
26	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:保护性拆除并重新安装镀锌钢管DN100 (主材不利旧) 2. 型号、规格:包含卡箍及管件安装 3. 连接方式:沟槽 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	2	121.11	242.22	
本页小计								1815.62

