

# 郑州技师学院教学实训教室整修项目

(A包现代服务系学生实训教室整修)

## 施工合同

发包方(甲方):

郑州技师学院

承包方(乙方):

河南中峰重工建设有限公司



# 郑州技师学院教学实训教室整修项目

## (A包现代服务系学生实训教室整修)

### 施工合同

发包方(甲方): 郑州技师学院

统一社会信用代码: 12410100416047769W

承包方(乙方): 河南中峰重工建设有限公司

统一社会信用代码: 91410105773694120A

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用等原则,经甲、乙双方友好协商就乙方承包甲方郑州技师学院教学实训教室整修项目A包现代服务系学生实训教室整修项目施工等相关事宜协商一致,共同达成如下协议:

#### 第一条 工程概况

1.1、工程名称: 郑州技师学院教学实训教室整修项目A包现代服务系学生实训室整修项目

2.2、工程地点: 郑州市惠济区西山路100号郑州技师学院西山路校区内甲方指定施工地点。

#### 第二条 承包方式及承包范围

2.1、承包方式: 包工包料、包工期、包质量(达到竣工验收合格标准)、包安全文明施工、包扬尘治理达标。

2.2、承包范围: 郑州技师学院现教学实训教室整修项目(A包代服务系学生实训室整修)施工图纸及工程量计价清单约定的全部内容。

#### 第三条 工期

3.1、本工程工期为30日历天,开工日期2025年6月21日,竣工日期2025年7月20日,开工日期如有变化以甲方书面通知的开工日期为准,竣工日期相应顺延。按照日历天数(包括法定节假日)计算的工期,已充分考虑可能出现的雨雪、大风、高温天气、不可抗力、政府行为、政府政策、大气污染防治、

停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素。

3.2、若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更；甲方工程不具备开工条件等原因时，乙方可向甲方提出工期顺延申请。

3.3、乙方如因自身原因或施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此导致甲方工期延误，造成的损失和发生的额外费用由乙方承担。

#### **第四条 合同价款**

4.1、本合同含税总价为人民币壹佰玖拾肆万陆仟元整(¥1946000.00元) (详见附件：郑州技师学院教学实训教室整修项目A包现代服务系学生实训室整修工程量及计价清单)。

4.2、本合同附件工程量及计价清单中的金额包括但不限于工程施工所需的：人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费（包括检验试验费、企业按规定应缴纳的各项税费）、措施费（包括安全文明施工费、安全防护费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、大型机械设备进出场及安拆费垂直运输费、材料看护费、扬尘治理费用等）、规费（包括社会保险费、住房公积金等）、利润、其他费用（包括施工和养护期间的水电费、卫生清洁及垃圾清运费、政府部门收取的各项费用、工程通过验收所发生的费用、工人场内外食宿费及交通费、各项风险费用等）、增值税等一切费用。

4.3、乙方对甲方要求、招标文件、工程施工质量及安全文明施工要求、工期、验收标准、施工技术及措施、承包范围、合同条件、施工现场、本工程所在周围环境、交通道路、政策以及市场等明示或暗示的风险、责任和义务已详细研究和充分了解，合同价款中的漏项、错项，视为乙方给予甲方的优惠。本合同中未列明，但应由乙方自行承担以及乙方为完成本工程所应发生的费用，乙方已综合考虑后计入到合同价款中。如出现实际发生，而乙方未计入的费用项目视为乙方给予甲方的优惠。

#### **第五条 工程结算**

5.1、本合同约定的单价为竣工验收合格价，结算造价=∑合同约定单价\*

甲方验收合格的工程量（数量）±合同价款调整±签证结算价±其他，乙方投标时给予的优惠价在结算时同比例扣除。结算计费依据包括但不限于招投标文件、本合同及其附件、补充协议、扣款通知单，除此以外乙方不得以其它任何形式的资料向甲方索取费用。施工过程中发生的确需结算费用的情形，须走补充协议的程序，以签订补充协议形式体现，其他形式的资料不结算任何费用。

5.2、工程竣工验收合格后30日内，乙方一次性向甲方提交经乙方、项目经理、结算编制人员签字盖章的结算书及完整、有效的结算资料，甲方对结算资料进行审核，确认符合要求，并经郑州市财政局入库的第三方审计单位审定金额后进入工程结算程序。

5.3、乙方未能按合同约定完成本工程，甲方可将本工程全部或部分交予其他施工方完成，因另行委托必然造成成本增加，由此造成的损失和发生的额外费用由乙方承担或甲方直接从乙方工程款中扣除，不足以从乙方工程款中扣除，甲方有权另行向乙方追偿。

5.4、乙方因施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此导致甲方工期延误，造成的损失和发生的额外费用由乙方自行承担，造成甲方损失和发生的额外费用由乙方承担或甲方直接从乙方工程款中扣除，不足以从乙方工程款中扣除的，甲方有权另行向乙方追偿。

5.5 工程量计算规则执行《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013。

5.6、乙方完成并经监理单位、甲方验收合格的工程量少于合同附件中相对应工程量的，甲方根据乙方实际施工工程量办理结算，乙方对该据实结算方式认可。

5.7、所有材料、成品等未按甲方要求或未满足施工质量标准的，经甲方提出更换要求的，乙方应予以无条件更换，直至满足甲方要求，工期不予顺延；如不更换或更换仍不合格，甲方有权根据所供不合格材料不计入结算，乙方不得有异议。

## **第六条 付款方式**

6.1、本合同签订后，甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付到合同金额

的 30%。

6.2、乙方工程施工完成并经甲方、乙方、监理方及设计方联合验收全部合格后，甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付到合同金额的 75%。

6.3、工程施工完成全部验收合格后，乙方提交完整竣工结算资料并经甲方指定的郑州市财政局入库的第三方审计单位审定金额后，甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付至审定金额（即结算金额）的 97%。

6.4 审定金额（即结算金额）剩余 3%为质保金，待质保到期并验收合格后支付到审定金额（即结算金额）100%。

6.4、乙方须在甲方付款前向甲方交付足额合规增值税发票，乙方交付的发票不符合约定或未交付发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

6.5、执行本合同付款时，甲方仅针对本合同内的乙方如下账户付款：

户名：河南中峰重工建设有限公司；开户行：中国银行股份有限公司郑州兴荣支行；账号：263717709766；未经甲方同意，乙方不得随意、单方变更收款账户信息，如乙方确需改变约定账户的，应事先出示具有法律效力的书面通知给甲方。否则甲方有权拒绝按约定以外账户信息付款。

## **第七条 工程质量要求**

7.1、本工程质量标准须达到合格标准，并符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等相关现行规范和规程要求。

7.2、其他要求：

7.2.1、各类材料的强度、色泽和加工精度达到设计要求，棱角完整、无翘曲，安装密实、牢固、平整。

7.2.2、材料应有合格证、质保单并且符合规范要求，方可用于本工程。

7.2.3 甲方对材料质量的认可并不意味着乙方对其所购材料的质量责任的免除。

## **第八条 双方责任**

8.1、甲方指派谢刘杰为甲方代表，负责本合同履行，协调、督促和监督乙方施工过程中的工程质量、进度、现场安全文明施工、进场材料设备等符合合同约定的各项标准与要求。

8.2、乙方指派黄林强（身份证号码：41272719900121771X；建造师执业资格等级：建筑工程专业二级；建造师注册证书号：豫 241161830121；安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1422913）为本工程项目负责人，负责合同履行，其签署的文件对乙方具有法律效力及约束力，乙方自愿严格履行。项目负责人须按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，未经甲方同意不得随意更换。

8.3、由于乙方施工及材料原因给甲方或第三方造成一切经济损失及法律责任，均由乙方自行全部承担赔偿责任。

8.4、乙方负责施工人员的安全教育及人身安全，承担因该工程出现的所有事故责任。

8.5、乙方须服从甲方质量监督管理和协调，负责在施工期间的建筑垃圾按甲方指定位置堆放并负责将建筑垃圾清运出施工现场。

8.6、乙方须做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算、提交完整的竣工资料。

8.7、乙方施工中应严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护等相关规定并承担不按规范施工给甲方及第三方造成的一切损失。

8.8、乙方严格按照规定配备消防灭火设备并加强维护，现场做好消防安全措施。

8.9、乙方承担生产、生活水电费及建筑垃圾清运费，甲方有权直接从工程款中代扣代缴。

8.10、工程完工后，乙方需提供给甲方完整的竣工资料贰套。

## **第九条 施工安全**

乙方在施工过程中必须保证安全施工，施工过程中出现的一切安全事故均由乙方承担赔偿责任及其他法律责任。乙方的任何违约行为、疏忽、工程质量

问题等导致工程损害或致甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。甲方垫付上述任何款项（包含事故赔偿金、违约金、工程质量维修费用等）均应从甲方应付未付的工程款中直接全额扣除，甲方无须提起反诉或追偿。

#### **第十条 工程保修**

10.1、本工程质保期3年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期满后，因乙方偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，甲方有权无限期要求乙方承担损失赔偿责任。

10.2、质量保修范围内为乙方施工的全部范围和内容。

10.3、质保期内如乙方工程出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后须24小时内提出维修方案，48小时内对质量问题工程进行维修。若乙方在约定时间内未提出维修方案或48小时内未到达现场维修，甲方有权直接委托第三方进行维修维护，费用由甲方直接从未付工程款中扣除，未付工程款不足以支付第三方费用的，超出部分甲方有权直接向乙方追偿，乙方不得提出任何异议。

10.4、质保期满前十日，双方依据质保服务和维修情况，对质保期内维修费用、质量异议等内容达成书面协议，并按达成的协议无息支付剩余款项。乙方未与甲方达成协议的，甲方有权拒绝退还质保金，并不因此承担任何违约责任。

10.5、在质保期内如出现质量问题的，维修维护的一切费用由乙方承担（包括但不限于人工、材料等费用）。

10.6、如质保期内无任何质量问题，质保期期满，由乙方提出验收申请，经甲方验收确认后双方按本合同约定的付款流程向乙方一次性无息支付剩余款项。在此期间因乙方注销或被吊销而不能履行维修责任的，甲方有权扣留质保金作为维修费用。

#### **第十一条 违约责任**

11.1、在施工过程中以及保修期内，因乙方责任出现工程质量问题、劳动争议纠纷、伤亡事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评、罚款时，甲方有权向乙方收取每次不低于人民币58.4

万元的违约金并从乙方工程款中直接扣除。

11.2、工程不能按合同约定的工期竣工验收的，每逾期一日甲方有权向乙方收取合同总价款 1.5%/日的违约金。工期逾期超过 7 日，甲方有权单方解除本合同，对乙方的损失甲方不承担任何责任，同时甲方有权向乙方收取合同总价 30%的违约金并从乙方工程款中直接扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，仍由乙方予以赔偿。

11.3、乙方须承诺对甲方支付的每一笔款项优先支付工人工资，如遇甲方未付款的，乙方承诺自行足额垫付全部工人工资。如与工人发生工资、工伤等纠纷，必须保证工人工资足额发放、工伤赔偿及其他劳动待遇支出。如因拖欠工人工资、工伤等事由引起上访、信访的，甲方有权收取乙方每次不低于 58.4 万元违约金的处罚用以支付工人工资、工伤赔偿及其他劳动待遇，该款项由甲方直接从乙方制作安装款中直接扣除。

11.4、如乙方不服从甲方的现场管理或工程质量差、工期拖延严重，甲方可以书面发出改正通知，乙方接到书面纠正通知后三日内不予纠正的，甲方有权单方解除合同，合同及补充协议自书面通知送达乙方之日起解除，解除后甲方有权向乙方收取合同总价 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，仍由乙方予以赔偿。

11.5、乙方保证不存在以挂靠形式承接本合同工程，同时保证承包本工程过程中不存在任何转包、违法分包行为。如乙方存在转包、违法分包、挂靠等任一违约行为，乙方及乙方本项目负责人自愿连带向甲方支付合同总价款 30%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同并另行分包专业承包单位予以承接施工，造成损失的均由乙方承担全部赔偿责任。

11.6、如因乙方原因造成甲方或其他第三方损失的，由乙方承担赔偿责任，甲方为解决上述争议纠纷产生的费用（包括但不限于诉讼费、案件代理费、保全费、执行费、保全责任保险费、公证费、鉴定费、差旅费、评估费、拍卖费等）均由乙方承担。

11.7、乙方知悉甲方的款项来源于财政拨款，何时拨款及拨款金额均存在



不确定性，验收合格后，乙方不存在任何违约情形，因财政资金拨款不及时造成甲方未及时支付的，甲方不承担逾期付款违约责任。财政拨款到位后甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付本合同约定款项。

11.8、甲方按合同约定向乙方送达解除（或终止）合同通知后三日内，乙方应自行将人员、建筑设备及其他财产全部撤离项目现场，逾期清理或撤离的，视为乙方自愿放弃财产所有权，由甲方按遗弃物处理，人员逾期撤离的，甲方将按照扰乱生产经营秩序追究相关人员的违法责任。另乙方须在甲方解除（或终止）合同后五日内指派相关人员与甲方对验收合格的工程量进行确认或提出书面异议并将完整的结算资料交付至甲方进行工程款结算。逾期未确认或未提出书面异议的，甲方将对乙方验收合格已完工的工程量进行核算确认并交由郑州市财政局入库的第三方审计单位审定金额（即结算金额），第三方审计单位审定金额为最终的结算金额，对乙方具有法律效力及约束力，甲方同时有权将未完工的工程发包给其他施工单位施工。

## **第十二条 通知送达**

乙方确认接收甲方（或法院）通知（含维修）指定的通讯方式如下：

联系人为卢磊，联系电话为 13233731339，通讯地址为河南省郑州市金水区经三路鑫苑金融广场金座 110 室，微信号：13233731339，E-mail:2681760668@qq.com。

如乙方迁址、变更联系人、变更联系电话或变更微信号、E-mail，应当书面通知对方。否则，按约定通讯地址邮寄被退回或拒收的，邮寄后被退回或拒收之日即视为送达，以微信号、E-mail 方式送达的，向指定微信号、E-mail 发送当日即视为送达，以短信方式送达的，向指定联系电话发送当日即视为送达。乙方在本合同提供的送达地址适用于法院的一审、二审、再审、执行等法律程序。

## **第十三条 解决纠纷方式**

本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决，协商不成，任意一方应向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

#### 第十四条 合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 14.1、本合同签订后双方达成的有关工程的补充约定及本合同
- 14.2、中标通知书
- 14.3、招投标文件/响应文件
- 14.4、技术标准和要求
- 14.5、图纸设计变更及洽商记录
- 14.6、已标价工程量清单或预算书
- 14.7、其他合同文件及附件

上述文件互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准；同一类文件以时间最后者为准。

#### 第十五条 其他

15.1、本合同签订时，乙方须向甲方交付加盖公章的营业执照复印件、相关人员（如法定代表人、负责人、委托代理人、经办人、项目经理等人员）身份证复印件留存，作为本合同的附件。

15.2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

（以下无合同正文）

甲方(盖章)：郑州技师学院

乙方(盖章)：河南中峰重工建设有限公司

法定代表人或委托代理人(签字)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

签约日期：2025年6月16日

附件：郑州技师学院教学实训教室整修项目（A包：现代服务系学生实训室整修）  
工程量及计价清单



附件 2：法人身份证复印件



附件 3：项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等复印件





## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 黄林强


性 别: 男

出生日期: 1990-01-21

注册编号: 豫241161830121

聘用企业: 河南中峰重工建设有限公司

注册专业: 建筑工程 (2024年12月31日至 2027年12月30日)



个人签名: 黄林强

签名日期: 2025.2.7



住房和城乡建设厅

签发日期: 2025.2.7

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1422913

姓 名：黄林强

性 别：男

出生年月：1990年01月21日

企业名称：河南中峰重工建设有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年03月27日

有效 期：2025年03月12日 至 2028年03月11日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月12日



附件 4：营业执照复印件



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码  
91410105773694130A



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监  
管信息。



河南中峰重工  
恒信与泰



河南省市场监督管理局

名称 河南中峰重工建设有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王子锋

经营范围 钢结构工程、防腐保温工程、建筑装饰工程、市政工程、安装工程、机电设备安装工程、室内外装饰装修工程、消防设施工程、环保工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、土石方工程、园林绿化工程、电力工程、土石方工程、预制混凝土工程、古建筑工程、特种工程（建筑（幕墙工程除外）、建筑物加固平移工程、古建筑工程、特种工程（建筑结构补强、建筑纠偏和平移、特种防腐、特种设备起重吊装）施工。（以上均须有效资质证书及范围与经营范围）；中央空调、消防设备、环保设备、五金交电、镀锌混凝土、建筑材料销售、机械设备租赁（不含融资租赁）、建筑劳务分包。

注册资本 肆仟万圆整

成立日期 2005年04月27日

住所 开封市郑开大道大宏城市广场3号楼902室

登记机关

2024 年 03 月 05 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



附件 5: 资质证书复印件



## 建筑业企业资质证书

(副本)

**企业名称:** 河南中峰重工建设有限公司  
**详细地址:** 开封市郑开大道大宏城市广场3号楼902室  
**统一社会信用代码**  
(或营业执照注册号): 91410105773694120A **法定代表人:** 王子锋  
**注册资本:** 11680万元人民币 **经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股)  
**证书编号:** D341011292 **有效期:** 至2028年11月09日

**资质类别及等级:**

- 防水防腐保温工程专业承包壹级
- 建筑装饰工程专业承包壹级
- 建筑工程施工总承包贰级
- 市政公用工程施工总承包贰级
- 地基基础工程专业承包贰级
- 消防设施工程专业承包贰级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑机电安装工程专业承包贰级
- 建筑幕墙工程专业承包贰级
- 公路工程施工总承包叁级
- 机电工程施工总承包叁级
- 桥梁工程专业承包叁级
- 城市及道路照明工程专业承包叁级
- 施工劳务不分等级
- 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级
- 特种工程(结构补强)专业承包不分等级
- 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级

\*\*\*\*\*

**发证机关:**   
  
2023年11月09日  
审批专用章  
中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO. DF 22568757

附件 6：安全生产许可证复印件



# 安全生产许可证

统一社会信用代码：91410105773694120A

编号：（豫）JZ安许证字[2013]000222



企业名称：河南中峰重工建设有限公司

法定代表人：王子锋

单位地址：开封市郑开大道大宏城市广场3号楼902室

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年08月31日至2025年08月31日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年08月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：郑州技师学院教学实训教室整修项目建设方案装修装饰项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	郑州技师学院教学实训教室整修项目建设方案装修装饰项目	1946000.00		45903.90	57381.11
合 计		1946000.00		45903.90	57381.11

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。


表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：郑州技师学院教学实训教室整修项目建设方案装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	郑州技师学院教学实训教室整修项目建设方案装饰装修项目	1946000.00		45903.90	57381.11
1	装饰装修工程	1679474.94		38323.98	47521.81
2	安装工程	266525.06		7579.92	9859.30
合 计		1946000.00		45903.90	57381.11



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		一层					593383.3		
		大厅					36236.37		
1	011302001001	大厅造型吊顶	1. 工作内容:石膏板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38主骨50付骨轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	86.35	80.14	6920.09		
2	011302002001	顶面木纹铝方通吊顶(50*60)	1. 工作内容:铝方通天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:50*60mm铝方通 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	83	105.34	8743.22		
3	011207001001	墙面背景墙造型木工板打底	1. 工作内容:墙面背景墙打底 2. 基层材料种类、规格、中距:木龙骨+15mm阻燃板面贴石膏板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	90	141.27	12714.3		
4	011207001002	LED墙面背景墙造型木工板打底	1. 工作内容:墙面背景墙打底 2. 基层材料种类、规格、中距:木龙骨+15mm阻燃板面贴石膏板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	36	141.27	5085.72		
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 工作内容:天棚乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍	m2	86.35	17.25	1489.54		
本页小计								34952.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	85	15.1	1283.5		
		走廊					32710.42		
1	011302002002	顶面木纹铝方通吊顶(50*60)	1. 工作内容:铝方通天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:50*60mm铝方通 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	223	105.34	23490.82		
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	530	15.1	8003		
3	011105005001	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	140	8.69	1216.6		
		教室休息室-1					4855.64		
本页小计								33993.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011302001002	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	28.81	80.38	2315.75		
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	88	15.1	1328.8		
3	010801002001	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6		
4	011105005002	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	21	8.69	182.49		
		教室休息室-2					4855.64		
本页小计								4855.64	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011302001003	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	28.81	80.38	2315.75		
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	88	15.1	1328.8		
3	010801002002	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6		
4	011105005003	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	21	8.69	182.49		
		储藏室-1					2584.82		
本页小计								4855.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	90.4	15.1	1365.04	
2	010801002003	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6	
3	011105005004	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	22	8.69	191.18	
		储藏室-2					2584.82	
1	011406001007	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	90.4	15.1	1365.04	
2	010801002004	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6	
本页小计							4978.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011105005005	木质踢脚线	1. 工作内容: 竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色: 80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	22	8.69	191.18	
		美容美体一体化工作站-1					69370.74	
1	011302001004	矿棉板吊顶	1. 工作内容: 矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格: 14mm厚矿棉板 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	199	80.38	15995.62	
2	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	110	133.01	14631.1	
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位: 地面 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	199	96.14	19131.86	
4	011103001001	橡胶板楼地面	1. 工作内容: 3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚通体塑胶地板 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	199	62.98	12533.02	
本页小计							62482.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	011406001008	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	225	15.1	3397.5		
6	011105005006	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
7	010801002005	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		化妆造型学习一体化工作站					60816.07		
1	011302001005	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	195	80.38	15674.1		
2	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	53	133.01	7049.53		
本页小计								29802.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011101006002	平面砂浆找平层	1.100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2.部位:地面 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	195	96.14	18747.3		
4	011103001002	橡胶板楼地面	1.工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	195	62.98	12281.1		
5	011406001009	抹灰面油漆	1.工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2.清理基层 3.刮腻子二遍,分遍磨平 4.涂饰底层涂料 5.复补腻子,磨平 6.涂饰面层涂料二遍 7.其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	224	15.1	3382.4		
6	011105005007	木质踢脚线	1.工作内容:竹木纤维踢脚线 2.面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
7	010801002006	木质门带套	1.工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2.含门吸、锁及五金配件等 3.其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		美甲美睫学习一体化工作站					46788.52		
本页小计								38092.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目
第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	011302001006	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	80.38	12700.04		
2	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	16.58	133	2205.14		
3	011101006003	平面砂浆找平层	1. 100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位: 地面 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	96.14	15190.12		
4	011103001003	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	62.98	9950.84		
5	011406001010	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	205	15.1	3095.5		
本页小计								43141.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目 第 10 页 共 40 页  
 建设方案装饰装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	011105005008	木质踢脚线	1. 工作内容: 竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色: 80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	52	8.69	451.88		
7	010801002007	木质门带套	1. 工作内容: 成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		美容美体一体化工作站-2					46788.52		
1	011302001007	矿棉板吊顶	1. 工作内容: 矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格: 14mm厚矿棉板 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	80.38	12700.04		
2	011210006004	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	16.58	133	2205.14		
3	011101006004	平面砂浆找平层	1. 100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位: 地面 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	96.14	15190.12		
4	011103001004	橡胶板楼地面	1. 工作内容: 3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚通体塑胶地板 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	62.98	9950.84		
本页小计								43693.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	011406001011	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平二遍 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	205	15.1	3095.5		
6	011105005009	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	52	8.69	451.88		
7	010801002008	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		美容美体一体化工作站-3					60995.17		
1	011302001008	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	80.38	15754.48		
2	011210006005	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	53	133.01	7049.53		
本页小计								29546.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目 第 12 页 共 40 页  
 建设方案装饰装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011101006005	平面砂浆找平层	1. 100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位：地面 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	96.14	18843.44		
4	011103001005	橡胶板楼地面	1. 工作内容：3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚通体塑胶地板 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	62.98	12344.08		
5	011406001012	抹灰面油漆	1. 工作内容：原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍，分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	220	15.1	3322		
6	011105005010	木质踢脚线	1. 工作内容：竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色：80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
7	010801002009	木质门带套	1. 工作内容：成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		赛训一体化场地					220659.57		
本页小计								38191.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011302001009	石膏板造型吊顶	1. 工作内容:石膏板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38主骨50付骨轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	145	80.14	11620.3		
2	011302002003	顶面木纹铝方通吊顶(50*60)	1. 工作内容:铝方通天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:50*60mm铝方通 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	370	105.34	38975.8		
3	011406001013	抹灰面油漆	1. 工作内容:天棚乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍	m2	145	17.25	2501.25		
4	011406001014	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	547	15.1	8259.7		
本页小计								61357.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目
第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	011302001010	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	32.4	80.38	2604.31		
6	011101006006	平面砂浆找平层	1. 100厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位:地面 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	565	96.14	54319.1		
7	011103001006	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	565	62.98	35583.7		
8	011105005011	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	135	8.69	1173.15		
9	011210006006	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	202	133.01	26868.02		
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 100mm厚 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M20 3. 其它:详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>3</sup>	8.5	413.95	3518.58		
本页小计								124066.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 反边高度:1m 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	11.8	50.72	598.5	
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	35.2	45.93	1616.74	
13	010401012001	零星砌砖	1. 工作内容:砌筑地台 2. 砌筑地台 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	4.35	116.07	504.9	
14	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 成品定制18mm厚1200密度抗倍特板, 品牌加厚五金	m <sup>2</sup>	16.8	281.86	4735.25	
15	011102003001	块料楼地面	1. 工作内容:800*800地板砖 2. 8~10厚地砖铺实拍平 3. 80厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	35.2	149.46	5260.99	
16	011204003001	块料墙面	1. 工作内容:400*800墙砖铺贴 2. 墙面涂刷界面剂 3. 瓷砖胶+水泥砂浆铺贴 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	57.6	135.62	7811.71	
17	011302001011	吊顶天棚	1. 工作内容:顶面铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600 3. 面层材料品种、规格:300mm*600mm宽铝扣板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	32.4	131.55	4262.22	
本页小计							24790.31	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	011505001001	洗漱台	1.大理石台面 2.钢架基础,大理石面层	m <sup>2</sup>	2.4	682.95	1639.08	
19	01B001	美缝	1.工作内容:美缝 2.专用瓷砖缝隙剂 3.人工费,机械费 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	92.8	10	928	
20	010801002010	木质门带套	1.工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2.含门吸、锁及五金配件等 3.其它:详见图纸设计及规范要求	樘	3	1028.6	3085.8	
21	010801002011	木质门带套	1.工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2.含门吸、锁及五金配件等 3.其它:详见图纸设计及规范要求	樘	3	1597.49	4792.47	
		楼梯间					4137	
1	011406001015	抹灰面油漆	1.工作内容:天棚乳胶漆饰面 2.清理基层 3.刮腻子二遍,分遍磨平 4.涂饰底层涂料 5.复补腻子,磨平 6.涂饰面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	56	17.25	966	
2	011406001016	抹灰面油漆	1.工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2.清理基层 3.刮腻子二遍,分遍磨平 4.涂饰底层涂料 5.复补腻子,磨平 6.涂饰面层涂料二遍 7.其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	210	15.1	3171	
本页小计							14582.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计					593383.3		
		二层					321114.58		
		洗护学习一体化 工作站					13647.41		
1	011210006007	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	49.68	133	6607.44		
2	011103001007	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	99.32	62.98	6255.17		
3	011406001017	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	27.4	15.1	413.74		
4	011105005012	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	42.7	8.69	371.06		
		美甲美睫学习一体化工作站-1					6883.29		
本页小计								13647.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	011103001008	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	97	62.98	6109.06		
2	011406001018	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	26.7	15.1	403.17		
3	011105005013	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	42.7	8.69	371.06		
		美甲美睫学习一体化工作站-2					7310.62		
1	011103001009	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	97	62.98	6109.06		
2	011406001019	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	55	15.1	830.5		
本页小计								13822.85	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011105005014	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	42.7	8.69	371.06		
		美甲美睫学习一体化工作站-3					13692.71		
1	011103001010	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	196.5	62.98	12375.57		
2	011406001020	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	55	15.1	830.5		
3	011105005015	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
		美甲美睫学习一体化工作站-4					14553.41		
1	011103001011	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	196.5	62.98	12375.57		
本页小计								26439.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
2	011406001021	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	112	15.1	1691.2		
3	011105005016	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
		裁剪学习一体化工作站					20470.33		
1	011101006007	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位:地面 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	147	58.38	8581.86		
2	011103001012	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	147	62.98	9258.06		
3	011406001022	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	146	15.1	2204.6		
本页小计								22222.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	011105005017	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	49	8.69	425.81		
		烫染学习一体化工作站					19221.2		
1	011101006008	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位:地面 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	143	58.38	8348.34		
2	011103001013	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	143	62.98	9006.14		
3	011406001023	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	96	15.1	1449.6		
4	011105005018	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	48	8.69	417.12		
		化妆造型学习一体化工作站					40368.78		
1	011101006009	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位:地面 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	258	58.38	15062.04		
本页小计								34709.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011103001014	橡胶板楼地面	1. 工作内容: 3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚通体塑胶地板 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	258	62.98	16248.84	
3	011406001024	抹灰面油漆	1. 工作内容: 原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	73	15.1	1102.3	
4	011210006008	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	55.5	133.01	7382.06	
5	011105005019	木质踢脚线	1. 工作内容: 竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色: 80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	66	8.69	573.54	
		教室休息室-1					25203.07	
1	011302001012	矿棉板吊顶	1. 工作内容: 矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格: 14mm厚矿棉板 4. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	80.38	4822.8	
本页小计							30129.54	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011101006010	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位: 地面 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	58.38	3502.8	
3	011103001015	橡胶板楼地面	1. 工作内容: 3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚通体塑胶地板 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	62.98	3778.8	
4	011406001025	抹灰面油漆	1. 工作内容: 原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	140	15.1	2114	
5	011210006009	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	72.5	133.01	9643.23	
6	010801002012	木质门带套	1. 工作内容: 成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6	
7	011105005020	木质踢脚线	1. 工作内容: 竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色: 80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	36	8.69	312.84	
							17921.47	
本页小计							20380.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011302001013	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	80.38	4822.8		
2	011406001026	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	140	15.1	2114		
3	011210006010	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	72.5	133.01	9643.23		
4	010801002013	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6		
5	011105005021	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	36	8.69	312.84		
		化妆造型学习一体化工作站					26305.68		
本页小计								17921.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011101006011	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位：地面 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	140	58.38	8173.2		
2	011103001016	橡胶板楼地面	1. 工作内容：3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚通体塑胶地板 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	140	62.98	8817.2		
3	011406001027	抹灰面油漆	1. 工作内容：原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍，分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	96	15.1	1449.6		
4	011210006011	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	56	133.01	7448.56		
5	011105005022	木质踢脚线	1. 工作内容：竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色：80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m	48	8.69	417.12		
		化妆造型学习一体化工作站					20736.28		
1	011101006012	平面砂浆找平层	1. 50厚1:2水泥砂浆基层找坡 2. 部位：地面 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	148	58.38	8640.24		
本页小计								34945.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011103001017	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	148	62.98	9321.04		
3	011406001028	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	155	15.1	2340.5		
4	011105005023	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	50	8.69	434.5		
		走廊					90663.33		
1	011210003001	玻璃隔断	1. 工作内容:玻璃隔断 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚钢化玻璃 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	255	257.83	65746.65		
2	010805005001	全玻自由门	1. 工作内容:成品订制玻璃门 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	18	1384.26	24916.68		
		楼梯间					4137		
本页小计								102759.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001029	抹灰面油漆	1. 工作内容:天棚乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍	m2	56	17.25	966	
2	011406001030	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	210	15.1	3171	
		分部小计					321114.58	
		三层					345453.96	
		婴幼儿智慧托育实训室					37164.88	
1	011302001014	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	199	80.38	15995.62	
2	011210006012	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m2	15	133	1995	
本页小计							22127.62	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011406001031	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	196	15.1	2959.6		
4	011103001018	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	199	62.98	12533.02		
5	011105005024	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
6	010801002014	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		婴幼儿卫生保健实训室					34883.16		
1	011302001015	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	197	80.38	15834.86		
本页小计								35009.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011406001032	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	15.1	2959.6		
3	011103001019	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	197	62.98	12407.06		
4	011105005025	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
5	010801002015	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		婴幼儿卫生保健实训室-鉴定					34883.16		
1	011302001016	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	197	80.38	15834.86		
本页小计								34883.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011406001033	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	15.1	2959.6	
3	011103001020	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	197	62.98	12407.06	
4	011105005026	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64	
5	010801002016	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195	
		婴幼儿营养膳食实训室					35169.88	
1	011302001017	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	199	80.38	15995.62	
本页小计							35043.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011406001034	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	15.1	2959.6	
3	011103001021	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	199	62.98	12533.02	
4	011105005027	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64	
5	010801002017	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195	
		智慧养老院					34739.8	
1	011302001018	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	80.38	15754.48	
本页小计							34928.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011406001035	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	15.1	2959.6	
3	011103001022	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	62.98	12344.08	
4	011105005028	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64	
5	010801002018	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195	
		康复训练实训室					29073.88	
1	011302001019	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	80.38	12700.04	
本页小计							31685.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011406001036	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	185	15.1	2793.5		
3	011103001023	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	62.98	9950.84		
4	011105005029	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	50	8.69	434.5		
5	010801002019	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		老年基础照护实训室					34596.44		
1	011302001020	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	195	80.38	15674.1		
本页小计								32047.94	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011406001037	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	15.1	2959.6	
3	011103001024	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	195	62.98	12281.1	
4	011105005030	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64	
5	010801002020	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195	
教室休息室							18496.14	
1	011302001021	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	80.38	4822.8	
本页小计							23745.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011406001038	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	126	15.1	1902.6		
3	011210006013	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	50	133.01	6650.5		
4	011103001025	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	60	62.98	3778.8		
5	010801002021	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 850*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	1	1028.6	1028.6		
6	011105005031	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	36	8.69	312.84		
		中医养生实训室					28998.38		
本页小计								13673.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011302001022	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	80.38	12700.04		
2	011406001039	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	180	15.1	2718		
3	011103001026	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	158	62.98	9950.84		
4	011105005032	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	50	8.69	434.5		
5	010801002022	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		家社区养老实训室					44606.96		
本页小计								28998.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011302001023	矿棉板吊顶	1. 工作内容:矿棉板天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨间距600mm 3. 面层材料品种、规格:14mm厚矿棉板 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	80.38	15754.48		
2	011210006014	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉+9mm单层双面石膏板 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	76	133.01	10108.76		
3	011406001040	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	180	15.1	2718		
4	011103001027	橡胶板楼地面	1. 工作内容:3mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通体塑胶地板 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	196	62.98	12344.08		
5	011105005033	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	56	8.69	486.64		
本页小计								41411.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程
标段: 郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目
第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	010801002023	木质门带套	1. 工作内容:成品实木烤漆复合门 1200*2100 2. 含门吸、锁及五金配件等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	樘	2	1597.5	3195		
		走廊					8704.28		
1	011105005034	木质踢脚线	1. 工作内容:竹木纤维踢脚线 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm高竹木纤维踢脚线 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	148	10.86	1607.28		
2	011406001041	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	470	15.1	7097		
		楼梯间					4137		
1	011406001042	抹灰面油漆	1. 工作内容:天棚乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	56	17.25	966		
本页小计								12865.28	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011406001043	抹灰面油漆	1. 工作内容:原墙面及石膏板隔墙乳胶漆饰面 2. 清理基层 3. 刮腻子二遍,分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子,磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 其它:详见图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	210	15.1	3171		
		分部小计					345453.96		
		土建项					30000		
1	01B002	墙体门洞、地台等拆除	1. 工作内容:墙体门洞、地台等拆除,具体拆除内容详见图纸要求 2. 垃圾清理及外运 3. 运距自行考虑	项	1	30000	30000		
		分部小计					30000		
		窗帘项					73679.9		
1	010810001001	窗帘	1. 工作内容:一层窗帘 2. 窗帘材质:布艺窗帘 3. 窗帘层数:单层 4. 其他要求:含罗马杆等安装	m	170	109.97	18694.9		
2	010810001002	窗帘	1. 工作内容:二层窗帘 2. 窗帘材质:布艺窗帘 3. 窗帘层数:单层 4. 其他要求:含罗马杆等安装	m	330	109.97	36290.1		
3	010810001003	窗帘	1. 工作内容:三层窗帘 2. 窗帘材质:布艺窗帘 3. 窗帘层数:单层 4. 其他要求:含罗马杆等安装	m	170	109.97	18694.9		
		分部小计					73679.9		
		订制项					76302		
本页小计								106850.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011501001001	柜台	1. 工作内容:美容 美体教室储藏柜 2. 台柜规格:4*2.4 m 3. 材料种类、规格 :18mm厚颗粒板 4. 油漆品种、刷漆 遍数:油漆饰面	m <sup>2</sup>	28.8	1100	31680		
2	011501001002	柜台	1. 工作内容:集训 一体室岛台 2. 台柜规格:4.5m 长 3. 材料种类、规格 :18mm厚颗粒板 4. 油漆品种、刷漆 遍数:油漆饰面	m	45	650	29250		
3	011501001003	柜台	1. 工作内容:更衣 区储藏柜 2. 台柜规格:2.8*2 m 3. 材料种类、规格 :18mm厚颗粒板 4. 油漆品种、刷漆 遍数:油漆饰面	m <sup>2</sup>	11.2	560	6272		
4	011501001004	柜台	1. 工作内容:化妆 造型学习衣柜造型 2. 台柜规格:1*2.2 m 3. 材料种类、规格 :18mm厚颗粒板 4. 油漆品种、刷漆 遍数:油漆饰面	m	14	650	9100		
		分部小计					76302		
		措施项目					15023.17		
1	011701003001	里脚手架		项	1	15023.17	15023.17		
本页小计								91325.17	
合 计								1454956.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气					200460.93	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.安装方式:教室内明装,底面距地1.6m 4.含内部所有元器件,具体做法详见图纸	台	28	577.92	16181.76	
2	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-10mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯	m	660	7.67	5062.2	
3	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-4mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯	m	3286	4.13	13571.18	
4	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯	m	2160	3.37	7279.2	
5	030411001001	配管	1.名称:PVC20 2.材质:塑料管 3.配置形式:明装	m	6110	11.9	72709	
6	030404034001	照明开关	1.名称:明装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上明装,距地1.3米	个	76	13.99	1063.24	
7	030404034002	照明开关	1.名称:明装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上明装,距地1.3米	个	10	16.03	160.3	
8	030404035001	插座	1.名称:两用安全插座 2.规格:250V,10A单相二孔三孔安全型 3.安装方式:墙上明装,距地0.4米	个	360	19.76	7113.6	
9	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A单相三孔安全型(带开关) 3.安装方式:墙上明装,距地0.4米	个	80	27.31	2184.8	
本页小计							125325.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	030412001001	普通灯具	1.名称:灯具 2.型号:甲方自定义(推荐使用节能型产品) 3.类型:吸顶安装	套	4	132.06	528.24		
11	030412004001	装饰灯	1.名称:一层大厅LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	28	108.92	3049.76		
12	030412004002	装饰灯	1.名称:一层大厅LED灯带 2.安装形式:嵌入式	套	54	52.71	2846.34		
13	030412004003	装饰灯	1.名称:一层大厅筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	19	56.4	1071.6		
14	030412004004	装饰灯	1.名称:一层走廊LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	24	110.79	2658.96		
15	030412004005	装饰灯	1.名称:一层教室LED平板灯 2.安装形式:嵌入式	套	102	133.51	13618.02		
16	030412004006	装饰灯	1.名称:一层集训室LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	50	110.79	5539.5		
17	030412004007	装饰灯	1.名称:二层LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	175	110.79	19388.25		
18	030412004008	装饰灯	1.名称:二层走廊LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	20	133.51	2670.2		
19	030412004009	装饰灯	1.名称:三层教室LED平板灯 2.安装形式:嵌入式	套	158	133.51	21094.58		
20	030412004010	装饰灯	1.名称:三层走廊LED长条灯 2.安装形式:嵌入式	套	20	133.51	2670.2		
		分部小计					200460.93		
本页小计								75135.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装修装饰项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		给排水					26464.62		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 管S4系列De20 4. 连接形式:热熔连接 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求	m	220	24.71	5436.2		
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8	58.89	471.12		
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC110 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡、预留洞、填塞密封材料 6. 详见设计规范及图纸要求	m	112	74.33	8324.96		
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC75 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡、预留洞、填塞密封材料 6. 详见设计规范及图纸要求	m	12	51.88	622.56		
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC50 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡、预留洞、填塞密封材料 6. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	115	36.31	4175.65		
本页小计								19030.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：郑州技师学院教学实训教室整修项目  
建设方案装饰装修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 V<5升 2. 规格、类型:蹲便器 3. 附件名称、数量:含水箱及所有五金配件 4. 其他:详见图纸	组	3	688.81	2066.43		
7	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:水龙头洗脸盆 2. 附件名称、数量:含水嘴及所有五金配件 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	组	4	528.79	2115.16		
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:拖布池 2. 附件名称、数量:含水嘴及所有五金配件 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	组	1	198.12	198.12		
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 水龙头 2. 成品安装、满足使用要求	个	4	6.96	27.84		
10	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 成套安装、满足使用要求	套	3	908.94	2726.82		
11	031004014002	给、排水附(配件)	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	个	6	49.96	299.76		
		分部小计					26464.62		
		措施项目					153.63		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	153.63	153.63		
本页小计								7587.76	
合 计								227079.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08